

## **Przedmiar robót**

### **Przemiar robót na wykonanie posadzki w Kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie**

Budowa: **Wykonanie posadzki w Kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie**

**Spacerowa 2, 83-250 Szczodrowo**

Obiekt lub rodzaj robót: **Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie**

Lokalizacja: **Spacerowa 2, 83-250 Szczodrowo**

Inwestor: **Parafia pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza**

**Spacerowa 2, 83-250 Szczodrowo**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Przedmiar robót na wykonanie posadzki w Kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1	Kalkulacja własna	Demontaż wyposażenia kościoła, wyniesienie na zewnątrz i zabezpieczenie zgodne z PPKiR na czas remontu oraz zabezpieczenie zabytków pozostających we wnętrzu kościoła	kpl	1,000
2	KNRW 401/439/1	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi ślepe + utylizacja materiałów rozebranych	m2	148,490
3	KNRW 401/439/3	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, legary + utylizacja materiałów rozebranych	m	480,000
4	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm + utylizacja gruzu	m3	11,900
5	TZKNBK II -177	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków	m3	74,250
6	TZKNBK 1/726/1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		{dem drewno} 4,45+5,37		9,820000
		{gruz betonowy} 11,9		11,900000
		{ziemia z wykopu} 74,25		74,250000
		RAZEM:		95,970000
7	TZKNBK 1/726/2	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		{95.970000}		95,970000
		RAZEM:		95,970000
8	Kalkulacja własna	Dezynfekcja ścian po wykopie 3x z przerwami Robocizna	m2	41,925
9	Kalkulacja własna	Naprawa fundamnetów kamiennych do wysokości usuniętego zasypu zgodnie z PPKiR	kpl	1,000
10	TZKNBK 11/703/76	Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		{148.49*0.2}		29,698000
		RAZEM:		29,698000
11	KNR 202/609/3	Montaż styropianu posadzkowego - styrodur gr. 14 cm	m2	148,490
12	KNR 202/607/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	148,490
13	KNR 202/1101/1	Ułożenie masy betonowej jako podkład pod posadzkę C16/20 grubość 10 cm	m3	14,850
14	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	148,490
15	TZKNBK 1/726/1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m3	73,410
16	KNR 202/1118/6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm gr. 4 cm układane na klej mrozoodpornym i elastycznym metodą zwykłą	m2	148,490
17	KNR 202/923/1	Spoinowanie płytek ceramicznych - fuga gotowa firmy Optolith	m2	148,490
18	KNR 1901/643/3	Hydrofobizacja posadzki ceramicznej środkiem Remmers Funcosil SNL - dwukrotne	m2	148,490
19	Kalkulacja własna	Wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia kościoła	kpl	1,000
20	Kalkulacja własna	Oczyszczenie wszystkich obiektów znajdujących się wewnątrz kościoła oraz ścian i odsłoniętej konstrukcji dachowej zgodnie z PPKiR	kpl	1,000
21	Kalkulacja własna	Dezynfekcja ścian drewnianych środkiem grzybobójczym zgodnie z PPKiR	kpl	1,000
22	Kalkulacja własna	Konserwacja zachowanej historycznej posadzki zgodnie z PPKiR - przejęto 10% powierzchni kościoła	kpl	1,000
23	Kalkulacja własna	Rozbórka podestu drewnianego wywóz i utylizacja	kpl	1,000
24	Kalkulacja własna	Budowa nowego podestu - deski ok. 30 cm szerokości reszta zgodnie z rysunkami PPKiR	kpl	1,000
25	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie i wykończenie drewnianych podestów	kpl	1,000
26	Kalkulacja własna	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej - stan przed pracam, w trakcie i po zakończeniu prac - merytorycznej, fotograficznej	kpl	1,000

Przedmiar wykonał  
mgr inż. Łukasz Pindel  
data 10.01.2024 r.

mgr inż. Łukasz Pindel